

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

" " 2018 г.

МАДОУ "Д/с № 21"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Текущий ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ № 353

Сметная стоимость строительных работ 138840,49 руб.

Средства на оплату труда 1084,15 руб.

Сметная трудоемкость 101,95 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кварт. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Общестроительные работы												
1	ТЕРр58-6-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01 НР (399,78 руб.): 83% от ФОТ СП (313,08 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,588	3541,02	796,57	340,14	22,59	2082,12	468,38	200	13,28
2	ТЕР12-01-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01 НР (142,54 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (72,59 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,17	798,8	774,26	24,54	2,08	135,8	131,63	4,17	0,35

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01-010-01 Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01 НР (203,61 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (103,69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,17	9997,11	1106,08	35,06	2,97	1699,51	188,03	5,96	0,5
4	ТЕРр53-21-6 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Герметизация стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01 НР (151,76 руб.): 86% от ФОТ СП (123,52 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,36	3873,4	329,71	3543,69	160,44	1394,42	118,7	1275,72	57,76
5	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01	шт.	4	74,52				298,08			
6	ТЕРр65-38-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство термостойкой эластичной насадки на вентиляционные трубы, прим. 18,04 = 79,05 - 0,0005 x 10 940,34 - 0,005 x 11 107,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01 НР (108,69 руб.): 103% от ФОТ СП (63,31 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	8	18,04	13,19			144,32	105,52		
Уд	1. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0005 0,004	10940,34				43,76			
Уд	2. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,005 0,04	11107,35				444,29			
7	Прайс-лист	Насадка тормостойкая (9600:1,18:7,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01	шт	8	1160,57				9284,56			
Раздел 2. Перевозки												
8	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода к ФЕР СМР=7,82 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,86	42,98		42,98		36,96		36,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
г-03-21-01-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,86	13,38		13,38			11,51		11,51	
приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода к ФЕР СМР=7,82 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ								15087,28	1012,26	1534,32	71,89
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1006,38			
Накладные расходы									676,19			
Сметная прибыль									140150,81			
ВСЕГО по смете									117216,87			
Итого Поз. 1-7 "Индекс перевода в текущие цены 2 кварт. 2018 г. Объекты образования- детские сады, 2 зона г. Ачинск СМР=7,01"									379,04			
Итого Поз. 8-9 "Индекс перевода к ФЕР СМР=7,82"									117595,91			
Итого												
Справочно, в ценах 2001г.:									12540,7			
Материалы									1534,32			
Машины и механизмы									1084,15			
ФОТ									1006,38			
Накладные расходы									676,19			
Сметная прибыль									65,52			
Утилизация мусора 76,19* 0,86									117661,43			
Итого с утилизацией									21179,06			
НДС 18%									138840,49			
ВСЕГО по смете												

Составил: _____ Баева А.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Директор МКУ "УКС": _____ Ливилун В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

22.05.18.

На текущий ремонт кровли в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21 «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», расположенной по адресу: г. Ачинск, 4 Привокзального района, строение 11.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Объем
1	Ремонт кровельного покрытия из хризотилцементных листов местами	М ²	58,8
2	Разборка мелких покрытий из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	М ²	17
3	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	М ²	17
4	Герметизация стыков противопожарной пеной	мп	36
5	Устройство эластичной термостойкой насадки на вентиляционные трубы (размер 850*850 мм)	шт	8
6	Погрузка и вывоз мусора строительного на расстоянии до 15 км	тн	

Составил: инженер МКУ «УКС»

В.Ю. Федоров

Согласовано:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №21»

М.Н. Бовгира

А.И. Иванова 14.05.18